



- wymiary podano w centymetrach
- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi
- wizarz dachowe prefabrykowane według projektu wykonawczego
- rozmieszczenie wizarzów może ulec zmianom według producenta wizarzów na podstawie obliczeń statycznych,
- murłaty mocowane do nadproży – wieńców opuszczonych na kotwy falkowe M16 układanych w rozstawie co 1,2m
- elementy drewniane należy oddzielić od drewnianych za pomocą przekładki z folii PE układanej podwójnie z zakładem
- szczegół wizarzów dachowych według projektu wykonawczego

Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe ”ABAKUS” Stasin 1, 21–030 Motycz tel. 883 788 680, e–mail: wojtek.switek@gmail.com		
Inwestor: Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze		
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Siedliszczu nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]		
projektował: mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski upr. bud. LBOIA/70/10	Data:  09.2020	Podpis:
sprawdził:	Data:  09.2020	Podpis:
NAZWA RYSUNKU:  WIEŻBA DACHOWA RZUT PODDASZA		SKALA: 1:100  NR RYS.: K – 5