



**OPIS:**

- wymiary podano w centymetrach
- projekt rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi
- więzary dachowe prefabrykowane według projektu wykonawczego
- rozmieszczenie więzarów może ulec zmianom według producenta więzarów na podstawie obliczeń statycznych,
- muryłaty mocowane do nadproży – wieńców opuszczonych na kotwy falkowe M16 układanych w rozstawie co 1,2m
- elementy drewniane należy oddzielić od drewnianych za pomocą przekładki z folii PE układanej podwójnie z zakładem
- szczegół więzarów dachowych według producenta więzarów dachowych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ABAKUS" Stasin 1, 21-030 Motycz tel. 883 788 680, e-mail: wojtek.switek@gmail.com			
Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze			
Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]			
projektował: mgr inż.	Michał Kotuła LUB/BO/0093/19	Data: 12.2020	Podpis:
sprawił: mgr inż.	Łukasz Kiełbus LUB/0083/PWOK/14	Data: 12.2020	Podpis:
NAZWA RYSUNKU:			SKALA: 1:100
WIĘZBA DACHOWA RZUT PODDASZA			NR RYS.: K - 5