OZNACZENIE:	90/205 D1	90+50/205 D2	90/205 D3	90/200 Ł1	80/200 Ł2	90+30/205 D2
SCHEMAT				DO POM. SANITARNYCH 	DO POM. SANITARNYCH 	
WYSTĘPOWANIE	KAŻDA KONDYGNACJA	PARTER	PARTER WEJŚCIE	KAŻDA KONDYGNACJA	KAŻDA KONDYGNACJA	KAŻDA KONDYGNACJA
OTWÓR POD DRZWI – SZEROKOŚĆ	100	150	100	100	90	140
OTWÓR POD DRZWI – WYSOKOŚĆ	210	210	210	210	205	210
STRONA OTWIERANIA	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ILOŚĆ	23 / 22	1 / 4	3 / 3	8 / 5	6 / 1	1 / 4
MATERIAŁ	STALOWE	STAL LUB ALUMINIUM DLA KLASY P.POŻ.	STALOWE	PŁYTOWE	PŁYTOWE	STAL LUB ALUMINIUM DLA KLASY P.POŻ.
UWAGI	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM	Z SAMOZAMYKACZEM

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ WYMIARY Z NATURY

SPOSÓB OTWIERANIA UZGODNIĆ Z INWESTOREM

PODZIAŁ WYPEŁNIEŃ UZGODNIĆ Z INWESTOREM

FAKTURA OŚCIERZY, KOLORYSTYKA, PRZEZROCZYSTOŚĆ SZYB, PODCIĘCIA PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM

Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe "ABAKUS"
Stasin 1, 21–030 Motycz tel. 883 788 680, e–mail:
wojtek.switek@gmail.com

Inwestor: Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze

Inwestycja, lokalizacja: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego przy ul. Szpitalnej w m. Siedliszcze
ul. Szpitalna 15a, 22–130 Siedliszcze dz. nr ewid. dz. 114, 115, 116, m. Siedliszcze gm. Siedliszcze [obręb: 060311_4.0036]

projektował:	Data:	Podpis:
mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski upr. bud. LBOIA/70/10	12.2020	
sprawdził: mgr inż. arch. Bartosz Żułtak 10/ZPOIA/OKK/2011	Data: 12.2020	Podpis:

NAZWA RYSUNKU: WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA: 1:50

NR RYS.: A – 13