

Siedliszcze, 27 stycznia 2022 r.

GT.272.1.2022

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Siedliszcze”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytania i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

W związku z faktem, że przyjęte w dokumentacji projektowej są włazy B125 czyli nie dla ruchu ciężkiego a dla ruchu pieszego, parkingów samochodów osobowych prosimy o informację czy jest konieczny montaż pierścienie odciążających studni. Pozwoli to na bardziej ekonomiczna wycenę nie zmieniając założeń co do obciążenia ruchem dróg w których wykonywana będzie kanalizacja.

Odpowiedź nr 1.

Zgodnie z Projektem technicznym:

„Elementami uzbrojenia sieci są studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicach wewnętrznych DN 1200mm. Wyposażone w pierścienie odciążające i włazy typu ciężkiego typu A250-2 szt. i typu B125- 20 szt.”