



Siedliszcze, dnia 10 września 2026 r.

GT.271.11.2026

Odpowiedzi na pytania dot. poprzedniego postępowania przetargowego
pn. „Remont elewacji wraz z poprawą utwardzeń w WTZ w Majdanie Zahorodyskim”

Gmina Siedliszcze jako Zamawiający w związku ogłoszeniem nowego postępowania przetargowego udostępnia pytania oraz odpowiedzi udzielone w poprzednim postępowaniu:

Pytanie 1:

Jakiego rodzaju (kształt i wymiar) i jakiego koloru kostkę brukową należy zastosować na opasce oraz przed głównym wejściem? Czy obrzeża mają być w kolorze kostki?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować kostkę brukową typu behaton, obrzeża w kolorze szarym.

Pytanie 2:

W jaki sposób należy zakończyć rury spustowe przy ziemi? Czy w wycenie należy uwzględnić dodatkowo np. betonowe odwodnienia liniowe ze stalowym rusztem kl A15 o długości 100cm?

Odpowiedź 2:

Należy uwzględnić odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem stalowych wys. min 6 cm

Pytanie 3:

Czy w zakresie robót jest remont zejścia /schodów do kotłowni? W jakie sposób wykończyć murek?

Odpowiedź 3:

Zejście/schody do kotłowni nie są objęte zakresem remontu. Murek należy wykończyć tynkiem elewacyjnym silikonowo żywicznym w kolorze cokołu

Pytanie 4

Czy w zakresie robót jest zsyp. tj murek, czy tylko jego pokrywa? W jaki sposób wykończyć murek?

Odpowiedź 4

Murek należy wykończyć analogicznie jak cokół na budynku, izolacja przeciwwilgociowa, styropian Aqua + warstwy wykończeniowe

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że izolacja przeciwwilgociowa oraz docieplenie styropianem poniżej cokołu ma być tylko do -50cm poniżej poziomu terenu a Zamawiający nie wymaga zwiększania głębokości wykopów oraz izolacji w przypadku gdyby ławy fundamentowe były znacznie niżej.



Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że izolacja przeciwwilgociowa oraz docieplenie ścian fundamentowych do głębokości 50 cm poniżej terenu

Pytanie 6:

Jaką lambdę ma posiadać styropian AQUA?

Odpowiedź 6:

Styropian powinien posiadać parametr lambda na poziomie min. 0,032

Pytanie 7:

Czy schody prowadzące do łącznika (na elewacji zachodniej) są przeznaczone do remontu?

Odpowiedź 7:

Schody prowadzące do łącznika (na elewacji zachodniej) są poza zakresem remontu, murek boczny należy ocieplić, powierzchnia schodów bez zmian

Pytanie 8:

Czy sufit w podcieniu oraz filary mają być również docieplone styropianem grubości 16cm 0,032 ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że sufit w podcieniu oraz filary należy ocieplić styropianem grubości 16cm 0,032

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku silikonowego na elewacji?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza stosowanie tynku silikonowego na elewacji.

Pytanie 10:

Czy ma być wykonana tylko jedna warstwa kleju przy zatopieniu siatki? Czy należy wykonać też warstwę wyrównującą tzw. „Szlichtę”?

Odpowiedź 10:

Zgodnie ze sztuką budowlaną należy wykonać dwie warstwy kleju tj. warstwa zbrojona + warstwa wyrównująca

Pytanie 11:

Czy wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa dwuskładnikowa?

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wymaga izolacji przeciwwilgociowej dwuskładnikowej.